UNHCR
L'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés

UNITÉ PROGRÈS TRAVAIL

EVALUATION SECTORIELLE EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

AFFLUX DES REFUGIES DANS LE WADI-FIRA ET ENNEDI-EST

LM International

unicef
pour chaque enfant

SECADEV

COMITÉ INTERNATIONAL GENÈVE
CICR

19 MAI 2025

SITUATION DE BESOIN WASH WADI FIRA

I. Besoin au niveau de la frontiere (Tine)

Mise en place de systeme de pompage d'urgence sur le site de Tine (Equipement de forages existants	2	System					2
Water trucking y compris la prise en charge du remplissage au niveau des forages privés au niveau	2	camion de 20m3					2
Installation des points de distribution d'eau (plateformes, cuves de 10 m3, rampes a 6 ou 4	4	plateformes					4
Fourniture de touques de HTH à 70%	2	Touque					2
Bloc de de latrines a 4 cabines avec fosse stabilisée en brique, dalle en beton armé et superstructures	480	Bloc de latrines			13		467
Recrutement et suivi des auxilaires de l'hygiène (Promoteurs d'hygiene) pour 6 mois	12	auxiliaires (PH)					12

II. Besoin Iridimi (20,000 nouveux refugiés)

a. Approvisionnement en eau potable							
Fourniture de pompes immergées Grundfos	8	Pompes	4				4
Water trucking (2 camions pour 3 mois)	4	camion de 20m3	2				2
Installation de points de distribution d'eau (plateformes, cuves de 10 m3, rampes a six ou 4 robinets)	20	plateformes	10				10
Fourniture de touques de HTH à 70%	10	Touque	5				5
Fourniture et poses des tuyaux de distribution pour le reseau temporaire/permanent	12 000	ml	5000				7 000
Construction de bornes fontaines pour le reseau permanent	20	Unit	10				10
Installation de Generateur de puissance 60 KVA sur la base de la conception du systeme	1	Unit	0				1
Champ solaire pour la station du pompage	1	Unit	0				1
Construction des réservoirs surélevés de 50 m3 chacun en fibre de verre	3	chateau	2				1

II. Besoin Iridimi (20,000 nouveux refugiés)

b. Hygiène et Assainissement							
Construction de latrines familiales partagés	**1250**	**latrines familiales**	**200**				**1 050**
Appui a la construction de latrines familiales (accompagnement implantation et réalisation des fosses,	**3 750**	**latrines familiales**	**1 500**				**2 250**
Mise en place de poubelles/bac a ordures	**100**	**poubelles**	**20**				**80**
Fourniture et distribution des kits d'assainissement	**100**	**kit**	**20**				**80**
Production de boites à outil	**40**	**boites a image**	**20**				**20**
Fourniture et distribution des kits de dignité	**11 400**	**kit**					**11 400**
Fourniture des produits d'entretien des latrines	**1250**	**kit**	**500**				**750**
Recrutement et suivi des auxilaires de l'hygiène (Promoteurs d'hygiene) pour 6 mois	**40**	**auxiliaires (PH)**	**10**				**30**

III. Besoin Gourmey pour 30,000 personnes

a. Approvisionnement en eau potable							
Construction de forages a grand diamètre y compris la protection et la fourniture des têtes de forage	6	Forages > 5m3	2				4
Fourniture de pompes immergées Grundfos	6	Pompes	2				4
Water trucking (6 camions pour 6 mois)	6	camion de 20m3					6
Installation de points de distribution d'eau (plateformes, cuves de 10 m3, rampes a six ou 4 robinets)	20	plateformes	10				10
Fourniture de touques de HTH à 70%	10	Touque	5				5
Fourniture et poses des tuyaux de distribution pour le reseau temporaire/permanent	15 000	ml	6000				9 000
Construction de bornes fontaines pour le reseau permanent	30	Unit	10				20
Installation de Generateur de puissance 60 KVA sur la base de la conception du systeme	3	Unit	1				2
Champ solaire pour la station du pompage	2	Unit	1				1
Construction des réservoirs surélevés de 50 m3 chacun en fibre de verre	3	chateau	2				1

III. Besoin Gourmey pour 30,000 personnes

b. Hygiène et Assainissement							-
Construction de latrines familiales partagés	1875	latrines familiales	250				1 625
Appui a la construction de latrines familiales (accompagnement implantation et réalisation des fosses, distribution et mise place des	5 625	latrines familiales	1 000				4 625
Mise en place de poubelles/bac a ordures	100	poubelles	30				70
Fourniture et distribution des kits d'assainissement	100	kit	30				70
Production de 100 boites à outil	40	boites a image	20				20
Fourniture et distribution des kits de dignité	17 100	kit					17 100
Fourniture des produits d'entretien des latrines	1875	kit	500				1 375
Recrutement et suivi des auxilaires de l'hygiène (Promoteurs d'hygiene) pour 6 mois	60	auxiliaires (PH)	20				40

III. Besoin Nouveau Site Guereda pour 36,000 personnes

a. Approvisionnement en eau potable							
Construction de forages a grand diamètre y compris la protection et l	8	Forages > 5m3					8
Fourniture de pompes immergées Grundfos	10	Pompes					10
Water trucking (6 camions pour 6 mois)	4	camion de 20m3					4
Installation de points de distribution d'eau (plateformes, cuves de 10	20	plateformes					20
Fourniture de touques de HTH à 70%	10	Touque					10
Fourniture et poses des tuyaux de distribution pour le reseau tempor	15 000	ml					15 000
Construction de bornes fontaines pour le reseau permanent	36	Unit					36
Installation de Generateur de puissance 60 KVA sur la base de la con	3	Unit					3
Champ solaire pour la station du pompage	2	Unit					2
Construction des réservoirs surélevés de 50 m3 chacun en fibre de v	3	chateau					3

III. Besoin Nouveau Site Guereda pour 36,000 personnes

b. Hygiène et Assainissement							-
Construction de latrines familiales partagés	2250	latrines familiales					2 250
Appui a la construction de latrines familiales (accompagnement implantation et réalisation des fosses, distribution et mise place des	6 750	latrines familiales					6 750
Mise en place de poubelles/bac a ordures	100	poubelles					100
Fourniture et distribution des kits d'assainissement	100	kit					100
Production de 100 boites à outil	40	boites a image					40
Fourniture et distribution des kits de dignité	20 520	kit					20 520
Fourniture des produits d'entretien des latrines	2250	kit					2 250
Recrutement et suivi des auxilaires de l'hygiène (Promoteurs d'hygiene) pour 6 mois	72	auxiliaires (PH)					72

SITUATION DE BESOIN WASH ENNEDI EST

III. Besoin Oure Cassoni pour 20,000 personnes

a. Approvisionnement en eau potable							
Construction de forages a grand diamètre/puits amenagés y compris la protection et la fourniture des têtes de forage	4	Forages > 5m3	2				2
Fourniture de pompes immergées Grundfos	6	Pompes	2				4
Water trucking (2 camions pour 3 mois)	2	camion de 20m3					2
Installation de 20 points de distribution d'eau (plateformes, cuves de 10 m3, rampes a six ou 4 robinets)	20	plateformes	5				15
Fourniture de touques de HTH à 70%	10	Touque	5				5
Sulfate d'aluminium en sac de 50 kg	30	sac	10				20
Fourniture et poses des tuyaux de distribution pour le reseau temporaire/permanent	12 000	ml	6000				6 000
Construction de bornes fontaines pour le reseau permanent	20	Unit	10				10
Installation de Generateur de puissance 100 KVA sur la base de la conception du systeme	2	Unit					2
Champ solaire pour la station du pompage	2	Unit					2
Construction des réservoir en beton armée pour filtration d'eau de 45 m3	3	Reservoir					3
Construction des réservoirs surélevés de 50 m3 chacun en fibre de verre	2	chateau	2				-

III. Besoin Oure Cassoni pour 20,000 personnes

b. Hygiène et Assainissement							-
Construction de latrines familiales partagés	1250	latrines familiales	500				750
Appui a la construction de latrines familiales (accompagnement implantation et réalisation des fosses, distribution et mise place des	3 750	latrines familiales	1 500				2 250
Mise en place de poubelles/bac a ordures	100	poubelles	20				80
Fourniture et distribution des kits d'assainissement	100	kit	20				80
Production de 100 boites à outil	40	boites a image	20				20
Fourniture et distribution des kits de dignité	17 100	kit					17 100
Fourniture des produits d'entretien des latrines	1250	kit	500				750
Recrutement et suivi des auxilaires de l'hygiène (Promoteurs d'hygiene) pour 6 mois	40	auxiliaires (PH)	20				20
Prise en charge perdieme Agents des delegations provinciales de l'eau	360	Pers/jour					360